发热门诊围墙 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 52175.17元

(大写): 伍万贰仟壹佰柒拾伍元壹角柒分

招 标 人: （单位盖章）

造价咨询人: （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人: （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人: （签字或盖章）

编 制 人: （造价人员签字盖专用章）

复 核 人: （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间: 2022.6.27

复 核 时 间: 2022.7.1

扉-2

总　说　明

工程名称：　发热门诊围墙　　第1页共1页

1.概况：发热门诊围墙
2.工程招标和分包范围：清单所有工作内容
3.工程量清单编制依据：
 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
 2、人工费调整按照川建价发[2022]14号；
 3、安全文明施工费按照川建发[2019]181号文，按市区标准双倍计算；
 4、规费按照上限进行计算；
 5、税金按《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》川建价发[2019]181号
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
5.其他需说明的问题：
 1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。
 2、符合施工规范及验收标准。
 3、材料价参照遂宁市射洪市2022年6月信息价及相关市场询价，安装材料价格参照遂宁市射洪市2022年4月信息价及相关市场询价，装饰材料价格参照遂宁市射洪市2022年5月信息价及相关市场询价
 4、制作与安装时涉及辅材、吊装、脚手架等费用，投标人自行考 虑在综合单价中，结算时不做调整。本项目报价方式为全费用单价，该价格均为含税价。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：　发热门诊围墙　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
	单项工程1	52175.17			
合　　计		52175.17			

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。　　表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：　发热门诊围墙\单项工程1　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程	52175.17			
合　　计		52175.17			

注:本表适用于单项工程招标控制价或投报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：　发热门诊围墙\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金　额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目	52148.25	
2	总价措施项目	26.92	-
2.1	其中：安全文明施工费		-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费		-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价	52175.17	-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税		52175.17	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 发热门诊围墙\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	自编001	围挡	1.立柱为80mm*80mm*1.5mm镀锌方管，长度2.15m，净间距3000mm 2.斜支撑为80mm*80mm*1.5mm镀锌方管，长度1.5m，每根立柱一根 3.每根立柱柱脚配置150mm*150mm*5mm钢板坐，便于在地面锚固 4.横管为50*30*1.5镀锌矩管，每两根立柱之间配置3根 5.单面铺设425型平板彩钢板0.4厚 6.临街面铺设25mm厚仿真草坪 7.装饰架采用金色钛金制作，厚度为1mm，竖向5根间距都为100mm，横向为4根，其间距现场决定，并高出围栏500mm，成型尺寸为2500mm*600mm，其间距为中到中3000mm 8.单块围栏成型几何尺寸为3000mm*2000mm，且下横档距离地面高度为50mm 9.含旧围挡拆除及余方弃置 10.制作与安装时涉及辅材、吊装、脚手架等费用，投标人自行考虑在综合单价中，结算时不做调整。本项目报价方式为全费用单价，该价格均为含税价。	m^2	387	134.75	52148.25	
本页小计							52148.25	
合　　计							52148.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：　发热门诊围墙\单项工程1【建筑与装饰工程】　　标段：　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	成品矩管箱形钢柱	t	0.877		5370.00			
2	二等锯材	m^3	0.036		1780.00			
3	加工铁件	kg	5.344		4.15			
4	焊条 综合	kg	13.878		4.15			
5	电焊丝	kg	8.497		4.15			
6	螺栓 综合	kg	2.544		4.15			
7	其他材料费	元	196.174		1.00			
8	柴油(机械)	L	3.212		7.88			
9	成品钢拉条	t	0.979		5370.00			
10	电焊条（综合）	kg	15.696		4.15			
11	425型平板彩钢	m^2	360		30.00			
12	25mm厚仿真草坪	m^2	360		15.00			

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。