发热门诊围墙 工程

招标工程量清单

招　标　人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：

（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　2022.6.27

复 核 时 间：　2022.7.1

总　说　明

工程名称：　发热门诊围墙　　第1页 共1页

1.概况：发热门诊围墙
2.工程招标和分包范围：清单所有工作内容
3.工程量清单编制依据：
 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
 2、人工费调整按照川建价发[2022]14号；
 3、安全文明施工费按照川建发[2019]181号文，按市区标准双倍计算；
 4、规费按照上限进行计算；
 5、税金按《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》川建价发[2019]181号
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
5.其他需说明的问题：
 1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。
 2、符合施工规范及验收标准。
 3、材料价参照遂宁市射洪市2022年6月信息价及相关市场询价，安装材料价格参照遂宁市射洪市2022年4月信息价及相关市场询价，装饰材料价格参照遂宁市射洪市2022年5月信息价及相关市场询价
 4、制作与安装时涉及辅材、吊装、脚手架等费用，投标人自行考 虑在综合单价中，结算时不做调整。本项目报价方式为全费用单价，该价格均为含税价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 发热门诊围墙\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	自编001	围挡	1.立柱为80mm*80mm*1.5mm镀锌方管，长度2.15m，净间距3000mm 2.斜支撑为80mm*80mm*1.5mm镀锌方管，长度1.5m，每根立柱一根 3.每根立柱柱脚配置150mm*150mm*5mm钢板坐，便于在地面锚固 4.横管为50*30*1.5镀锌矩管，每两根立柱之间配置3根 5.单面铺设425型平板彩钢板0.4厚 6.临街面铺设25mm厚仿真草坪 7.装饰架采用金色钛金制作，厚度为1mm，竖向5根间距都为100mm，横向为4根，其间距现场决定，并高出围栏500mm，成型尺寸为2500mm*600mm，其间距为中到中3000mm 8.单块围栏成型几何尺寸为3000mm*2000mm，且下横档距离地面高度为50mm 9.含旧围挡拆除及余方弃置 10.制作与安装时涉及辅材、吊装、脚手架等费用，投标人自行考虑在综合单价中，结算时不做调整。本项目报价方式为全费用单价，该价格均为含税价。	m^2	387			
本页小计								
合　　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08