

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2023.7.24

复 核 时 间：2023.7.27

总 说 明

工程名称： 射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目

第1页 共1页

概况：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目

2. 工程招标和分包范围：清单所有工作内容

3. 工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

2、人工费调整按照川建价发[2022]33号；

3、安全文明施工费按照川建发[2019]181号文，按市区标准双倍计算；

4、规费按照上限进行计算；

5、税金按《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》川建价发[2019]181号

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

5. 其他需说明的问题：

1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。

2、符合施工规范及验收标准。

3、材料价参照遂宁市射洪市2023年6月信息价及相关市场询价，安装材料价格参照遂宁市射洪市2023年4月信息价及相关市场询价，装饰材料价格参照遂宁市射洪市2023年5月信息价及相关市场询价

5、暂列金10%

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		0304 电气设备安装工程							
1	030404019001	空调控制面板 液晶三档	1. 名称：空调控制面板 2. 型号：液晶三档 3. 材质：PVC	个	32				
		分部小计							
		0307 通风空调工程							
2	030701003019	新风机	1. 名称：新风机 2. 规格：风量1500m ³ /h 功率0.25kw 3. 安装形式：吊顶 4. 质量：144kg	台	2				
3	030701004020	风机盘管 FP102	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP102 3. 规格：制冷量5.4KW 220V 风量1020m ³ /h 4. 安装形式：吊顶 5. 包含支架及回风箱、空调出风口软接口等附件的制作安装	台	2				
4	030701004021	风机盘管 FP85	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP85 3. 规格：制冷量4.5KW 220V 风量850m ³ /h 4. 安装形式：吊顶 5. 包含支架及回风箱、空调出风口软接口等附件的制作安装	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	030701004022	风机盘管 FP68	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP68 3. 规格：制冷量3.6KW 220V 风量680m ³ /h 4. 安装形式：吊顶 5. 包含支架及回风箱、空调出风口软接口等附件的制作安装	台	17				
6	030701004023	风机盘管 FP51	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP51 3. 规格：制冷量2.7KW 220V 风量510m ³ /h 4. 安装形式：吊顶 5. 包含支架及回风箱、空调出风口软接口等附件的制作安装	台	5				
7	030701004024	风机盘管 FP34	1. 名称：风机盘管 2. 型号：FP34 3. 规格：制冷量1.8KW 220V 风量340m ³ /h 4. 安装形式：吊顶 5. 包含支架及回风箱、空调出风口软接口等附件的制作安装	台	7				
8	030702001025	镀锌钢板通风管道	1. 材质：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 直径：B≤630 4. 板材厚度：δ≤1.2 5. 接口形式：咬口	m ²	149.06				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	030703001026	200*200对开多叶调节阀	1. 类型:200*200对开多叶调节阀 2. 规格:200*200mm	个	32				
10	030703007028	送回风口百页480*120	1. 名称: 送回风口百页 2. 规格: 480*120	个	7				
11	030703007029	散流口160*160	1. 类型:散流器 2. 规格:160*160 3. 形式:方形直片	个	9				
12	030703007030	送回风口百页1200*120	1. 名称: 送回风口百页 2. 规格: 1200*120	个	52				
分部小计									
0310 给排水、采暖、燃气工程									
13	031001001044	空调冷热水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN40mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	6.91				
14	031001001045	空调冷热水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN50mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	39.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	031001001046	空调冷热水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN32mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	40.33				
16	031001001047	空调冷热水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	5.26				
17	031001001048	空调冷热水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN80mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	78.35				
18	031001001049	空调冷热水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	72.13				
19	031001001050	空调冷热水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	196.63				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
20	031001001051	空调冷热水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 型号、规格:DN15mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 空调冷热水管及冷凝管	m	40.97				
21	031001006052	给水管 回水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:热熔连接	m	1.36				
22	031001006053	给水管 回水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN40mm 5. 连接方式:热熔连接	m	5.6				
23	031001006054	给水管 回水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN32mm 5. 连接方式:热熔连接	m	78.53				
24	031001006055	给水管 回水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:热熔连接	m	17.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
25	031001006056	给水管 热水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:热熔连接	m	66.42				
26	031001006057	给水管 热水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN20mm 5. 连接方式:热熔连接	m	4.72				
27	031001006058	给水管 热水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:热熔连接	m	7.05				
28	031001006059	给水管 回水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN15mm 5. 连接方式:热熔连接	m	24.43				
29	031001006060	给水管 热水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 型号、规格:DN15mm 5. 连接方式:热熔连接	m	36.7				
本页小计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5194.08			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		411.04			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		934.19			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1457.33			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		2391.52			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					5194.08			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	15445.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		15445.10	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	15445.10	
合 计			15445.10	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称： 射洪市中医院仲景楼中央空调改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3376.56
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					3376.56